

荆州市水利和湖泊局行政许可决定

荆水许可〔2019〕48号

荆州市水利和湖泊局 关于四湖流域骨干河渠堤防加固工程进行地质勘察 涉及堤防安全管理有关事宜的 批 复

湖北省水利水电规划勘测设计院：

你单位《关于申请在洪湖长江干堤桩号 464+675~526+130 堤段进行地质钻孔的函》（鄂水设函【2019】3号）文件及相关附件材料收悉。经研究，现就涉及河道堤防安全管理的有关事宜批复如下：

一、同意你单位在洪湖长江干堤桩号 464+675、464+720、464+750、500+335、500+450、508+500、508+650、526+130 堤段范围内，计划共布置地质勘探孔 8 个，其中堤内孔 6 个，勘探点距离长江干堤内堤脚最近距离 252m，最远距离 575m；堤外孔 2 个，勘探点距离长江

干堤外堤脚最近距离 240m，最远距离 243m，钻孔孔径为 110-130mm，孔深 10-20m，总进尺 105m，

二、该工程不得在汛期施工（5 月 1 日—10 月 15 日）。施工过程中，施工单位必须服从荆州市长江河道管理局洪湖分局监督管理，严格按照批复意见实施，不得随意改动，如确需变动，必须重新申报。

三、施工前，湖北省水利水电规划勘测设计院须与荆州市长江河道管理局洪湖分局签订堤防安全管理协议，如需编制防洪抢险应急预案，须报荆州市长江河道管理局洪湖分局审核后开工。

四、地质钻探工程应严格执行《湖北省河道管理范围内钻探及钻孔封堵管理规定》进行封堵。对于静力触探孔必须采用钻机扩孔后按钻孔封堵要求回填，施工单位必须做好施工记录，待工程竣工后将相关资料交荆州市长江河道管理局洪湖分局存档备查。若因钻孔诱发险情，建设单位应负责整险并承担一切责任。

五、建立岗位责任制。本工程由建设单位法定代表人李瑞清和施工单位项目负责人叶运华负责按批复意见执行，荆州市长江河道管理局洪湖分局主任工程师胡兴仿、龙口管理段段长张小业、城区管理段段长金山、螺山管理段段长方辉负责有关堤防安全监督管理工作。

六、堤防管理责任人要切实履行监督管理职责，开工时派员监督施工，并对该工程建设过程实施监督管理。对

工作不力或不到位，造成损失或堤防出险的，按相关管理规定追究责任。

七、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。若该项目未实施，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效。需延期有效期的，你公司应在有效期届满前 30 日提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。



抄送：荆州市长江河道管理局

荆州市水利和湖泊局办公室

2019年4月19日印发
