

荆州市水利和湖泊局行政许可决定

荆水许可〔2023〕49号

荆州市水利和湖泊局 关于荆州长江公路大桥桥面集中排水工程 施工涉及堤防安全管理有关事宜的批复

荆州市路桥投资开发有限公司：

你单位报送的《关于荆州长江公路大桥桥面集中排水工程施工的请示》文件及相关附件材料收悉。经研究，现就涉及河道堤防安全管理的有关事宜批复如下：

一、同意你单位在对应荆江大堤桩号 761+000-761+400（迎水面）段进行荆州长江公路大桥桥面集中排水工程施工，距荆江大堤外堤脚的距离为 190.2-201.9 米。工程开挖沉淀池 1 个，沉淀池需埋设管道长为 70 米，管道直径为 500 毫米，沉淀池及管道均为全地下结构，施工完成后其上部按原绿地恢复。沉淀池按照 1:0.7 放坡开挖，底部为尺寸 9.3 米×9.3 米，顶部为 14.7 米×17.7

米，深度为 4.53 米；管道沟槽按照 1:0.5 放坡开挖，底部宽度为 1.5 米，深度为 1.8 米，顶部宽度为 3.3 米。沉淀池开挖总土方量为 700 平方米，回填量为 458.9 立方米，管道开挖总土方量为 303 立方米，回填量为 289.25 立方米。

二、该工程严禁在汛期施工（5 月 1 日—10 月 15 日）。施工过程中，施工单位必须服从荆州市长江河道管理局直属分局监督管理，严格按照批复意见实施，不得随意改动，如确需变动，必须重新申报。

三、施工前，建设单位须与荆州市长江河道管理局直属分局签订堤防安全管理协议，如需编制防洪抢险应急预案，须报荆州市长江河道管理局直属分局审核后开工。

四、工程完工后应将因基础工程施工而扰动的松动土体彻底清除，并用黏土回填夯实至原地面（如有深基坑开挖须严格按照深基坑委员会审核文件实施降水及基坑支护措施）。若因工程诱发险情，建设单位应负责整险并承担一切责任。

五、建立岗位责任制。本工程由建设单位荆州市路桥投资开发有限公司法定代表人郭小军和施工单位武汉二航路桥特种工程有限责任公司法定代表人曾松亭负责按批复意见执行，荆州市长江河道管理局直属分局副局长关耀红、城区管理段段长冯丽丽负责有关堤防安全监督管理工作。

六、堤防管理责任人要切实履行监督管理职责，开工时派员监督施工，并对该工程建设过程实施监督管理。对工作不力或不到位，造成损失或堤防出险的，按相关管理规定追究责任。

七、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。若该项目未实施，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效。需延期有效期的，你公司应在有效期届满前 30 日提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

荆州市水利和湖泊局

2023年3月20日



抄送：荆州市长江河道管理局

荆州市水利和湖泊局办公室

2023年3月20日印发
